

## 西早稲田中学校新校舎検討委員会だより

去る3月28日午後2時から西早稲田中学校第4回新校舎検討委員会を開催しました。まず、教育環境整備課長から、今後のスケジュールの説明がありました。次に営繕課長から基本設計に基づいて詳細を検討した実施設計(案)の説明がありました。また、明治通りの拡幅に伴う樹木の移植について事務局から報告がありました。なお、今回の実施設計(案)の承認をもちまして新校舎検討委員会の検討事項が終了したため、委員会を休会とし、落成式をもって解散することで承認されました。最後に、今回の解体工事の振動等でご迷惑をかけた近隣の住民の方々にお詫びに伺った事が報告されました。今後は、この実施設計に基づいて新校舎を建設していきます。

### 実施設計(案)について

(普通教室数等)

普通教室×15、多目的教室×3、多目的ランチルーム、理科室×2、音楽室×2、コンピューター室  
図書室、美術室×2、技術室×2、家庭科室×2、体育館、武道場、プール(25m×6コース)ほか  
(設計にあたって)

校庭面積は旧戸塚第一中学校と同程度の広さを確保。100m直線・200mトラック。

北側は、自然採光と通風の確保ができる構造(ハイサイドライト)を取り入れます。

厚肉床壁構造なので教室内に柱・梁がありません。部屋を広くかつ多様に活用できます。


クラブハウスにシャワー室を設置します。

家庭科室にIH調理器を導入します。

体育館にスポット的な空調を設置します。

給食調理室はオール電化になります。

樹木については、移植できる物については、校地内へ移植します。



### 主な発言内容

- ・ガス仕様の空調とした利点は、(営繕)メンテナンス込みのトータルコストが安い。
- ・トイレは和式が必要か。また冷水機の個数は十分か。(営繕)少なくとも各トイレ1台は和式の必要がある。冷水機の個数は1階に2台、2階からは1台で現校舎よりも多くなる。
- ・車椅子でも入れるトイレはあるか。(営繕)エレベーターの近くに各階設置してある。
- ・男女隣同士にトイレが設置されるのを生徒は気にしないか。(学校)子どもたちは気にしていない。
- ・グラウンドの土の仕様は。(営繕)木片チップが入ったダスト。保水性あり、埃がたちににくい。
- ・プールに日よけは。(営繕)ガラスの庇がつく。日がいらないように検討する。
- ・避難路を分かり易いようにつくってほしい。(営繕)誘導灯がつく。
- ・セキュリティは万全か。(営繕)校門には電子錠とモニター設置。死角が少ないつくりにする。各教室・廊下に侵入者を知らせる押しボタン設置。

### 今後のスケジュール

西早稲田中学校新校舎建設工事	平成18年6月下旬～平成20年2月末
・建設工事説明会	平成18年6月下旬
・起工式	平成18年7月上旬
落成式	平成20年3月

【連絡先】新宿区教育委員会 教育環境整備課 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1  
TEL 5273-3107 FAX 5273-3510 E-mail kyoikukankyo@city.shinjuku.tokyo.jp

裏面に新校舎の完成イメージ図を掲載しております。

## 西早稲田中学校新校舎完成イメージ図

