

区立西坂公園再整備

第2回意見交換会

開催日：令和6年11月15日（金）

会 場：中落合地域交流館

（本日の予定）

18:30～	はじめに（10分） ■今日の目標と内容 ■第1回意見交換会の振り返り
18:40～	検討経過の説明（25分） ■現状の課題及び整備方針案 ■提案プランの説明 ■樹木の現況と伐採検討案及び入口プラン
19:05～	提案プランに対する意見交換（40分） ■提案プランに対する意見交換（班ごと）
19:45～	今日のまとめ（15分） ■検討結果の発表（全体） ■質疑応答および次回の予定
20:00	終了

次回の意見交換会の予定

◆令和6年1月下旬を予定しています。

詳細は第2号おたよりでお知らせいたします。

主催：新宿区みどり土木部みどり公園課

進行：(株)環境・グリーンエンジニア

■ 今日の目標と内容 ・ ・ ・ ・ ・

■ 確認したい点

- ・ 西坂公園の現況と課題の把握
- ・ 再整備方針
- ・ 再整備に伴う樹木の伐採について

■ 検討したい点

- ・ 方針に基づく提案プランについて
- ・ 入ロプラン（2 案）について



区立西坂公園 再整備 意見交換会 西坂公園だより

第1号

令和6年
10月発行

新宿区では来年度、「西坂公園」(中落合二丁目7番)の遊具及び施設の再整備工事を予定しています。

再整備にあたり、地域の意見やアイデアを活かした再整備計画を作成するため、6月から8月にかけて、近隣の方々にさまざまな調査を行うとともに、9月2日(月)に第1回意見交換会を行いました。

	内 容	実 施 日	備 考
1	アンケート調査	7月12日(金) ～8月2日(金)	回答数 160人
2	利用状況調査	6月29(土)・30日(日) 7月3(水)・4日(木)	調査時間 9時～21時
3	小学校学童クラブ ヒアリング調査	8月20日(火)	小学生約130人
4	第1回意見交換会	9月2日(月)	参加者数 21名

■ 第1回意見交換会を開催しました！

西坂公園の再整備に向けて、9月2日(月)19時から中落合地域交流館にて第1回意見交換会を開催し、21名(うち子ども4名)の方が参加しました。

事業概要、周辺及び現況の説明、アンケート結果の報告などを行った後、4班に分かれて意見交換を行いました。

意見交換では、現況図面をもとに西坂公園の良いところや気になるところ、こんなものがあたらいいなという要望など、さまざまな意見を出し合いました。

次回は、今回いただいた意見等を基に、ゾーニングや基本計画案の確認を行う予定です。今回、参加できなかった方もお気軽にご参加下さい。



■ 学童クラブヒアリング調査


(小学生約130人)

半数近くの子どもが、西坂公園によく行くと答えてくれました！



西坂公園で何してあそんでる？

- 1位 遊具で遊ぶ
- 2位 おにごっこなど
- 3位 のんびりする




各調査結果は紙面の都合上、一部のみ紹介しています。

詳細は、区ホームページに掲載している「第1回意見交換会資料」をご覧ください。

■ アンケート調査 (回答数160人 複数回答可)

多くの皆さまにご回答いただき、ありがとうございました！

再整備でやってほしいと思うことはありますか？




■ 利用状況調査

- ・暑い季節でしたが平日でも100人ほど、休日はその1.8倍程度の利用者がいました。
- ・平日夕方は特に下校後の小学生の利用が多く、複合遊具や鬼ごっこなど、公園全体を使って遊ぶ姿がみられました。
- ・休日は午前から夕方まで、親子連れや小学生グループによる利用が絶えず、遠方から遊びに来ている方々も複数いました。



西坂公園
利用状況調査

■ 西坂公園の良い所・気になる所・要望など (主な ○良い所・●気になる所・☆要望)



【 1 班 】

- 木陰があるのは良い。
- 入口の植栽で見通しがわるく、公園奥も暗い。
- 樹木が育ちすぎている。
- ブランコは危険では。(規準にも合っていない)
- 砂場の枠も露出していて危ない。
- ☆交流館側の入口が階段だが、段差を解消してほしい。
- ☆かまどベンチが使いにくいので替えてほしい。
- ☆遊具は子どもの意見を聞いて決めた方がよいのでは。



【 2 班 】

- ブランコ・すべり台を含め複合遊具は楽しく遊んでいる。
- 盆踊りやデイキャンプなど、様々なイベントをしている。
- 奥側は暗く、見通しがわるい。
- ブランコの柵の間が広く、あぶない。
- ☆砂場は改善してほしい(適度な広さ、砂の改善、柵など)
- ☆自転車置場を使いやすく整備してほしい。台数も増やす。
- ☆桜の木があると良い。(昔、入口に植わっていた)
- ☆ボールや水遊び、ボルダリング、みんなで遊べる遊具等。



【 3 班 】

- 大きな遊具で、デッキのような作りも良い。
- ベンチの数が少ない。
- ゴミが目立つ、雑草も伸びすぎている。
- 木が多くて暗く見通しもわるい。夜間の安全が気になる。
- ☆犬の散歩ができると良い。
- ☆盆踊りを考えた作りにしてほしい。
- ☆多世代が楽しめる公園が良い。(健康遊具など)
- ☆夏場の暑さ対策、ミスト装置など。



【 4 班 】

- 樹木がたくさんあり、木陰が多くて良い。
- 特徴的な、回遊して遊べるデッキ遊具で楽しい。
- 樹木が大きくなり、高すぎる。
- 夜中の利用やボール遊びの利用があり、気になる。
- ☆あまり舗装面を作らないでほしい。
- ☆ブランコは人気の遊具なのでであると良い。
- ☆トイレを改善してほしい。
- ☆ベンチは日陰とセットの方が使いやすい。

【次回予定】 西坂公園 第2回意見交換会

- ◆開催日時：令和6年11月15日(金)
- ◆時 間：18時30分～20時00分(1時間半程度)
- ◆会 場：中落合地域交流館 2階(中落合2-7-24)
- ◆主な予定：ゾーニング・基本計画案の確認※どなたでも参加できます。事前予約不要



【お問い合わせ】

新宿区みどり土木部みどり公園課公園計画係 担当：大城(おおき)
 〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 TEL：03-5273-3915(直通) FAX：03-3209-5595
 メールアドレス midorikoen@city.shinjuku.lg.jp
 新宿区ホームページ <http://www.city.shinjuku.lg.jp/>

みんなで考える身近な公園の整備

検索

1. 現状の課題及び整備方針案

これまでに行ったアンケート調査や利用状況調査、学童でのヒアリング調査、第1回意見交換会でいただいたご意見等に基づき課題を抽出し、課題解決に向けての再整備の方針案をまとめました。

< 現状・課題・ご意見等 >

遊具

- 【 良い所など 】
- ・地域の方々や子どもたちから人気があり、利用者が多数。
- ・走りまわったりできる大きさをデッキが魅力的。
- ・地域のイベントにも活用されている。
- 【 悪い所など 】
- ・老朽化が進み安全に利用できない。
- ・園内の見通しを妨げている。
- ・現在の安全基準を満たしていない。
- ・砂場は利用者が少なく、衛生面も気になる。

植栽

- 【 良い所など 】
- ・木陰が多く、夏の利用に良い。
- ・緑が多く、自然を感じる。
- 【 悪い所など 】
- ・樹木が多すぎて、暗い印象となっている。防犯面で不安。
- ・見通しを妨げている。
- ・樹勢が良くない樹木があり、危険である。
- ・かつてあったサクラが欲しい。

< 再整備の方針 >

新たな大型複合遊具を設置

- ・現在の遊具の機能や使われ方を踏まえながら、子どもたちが遊べる大型複合遊具の設置を検討します。
- ・地域イベントでの公園利用や園内見通しの改善、遊具の安全基準などを考慮して、分散配置などを含め形状等を工夫します。
- ・砂場を廃止して、自由に使える遊びの空間を広げます。
- ・複合遊具の機能や形状に関しては、子どもたちの意見等を取り入れながら決定していきます。

大きな樹木を残し、木陰や自然を確保しつつ見通しや改修の支障となる樹木は適宜伐採

- ・公園のシンボルとなる大きな樹木は残します。
- ・樹木が混みあって、競合している箇所は間引きを行い、健全な生育空間を確保するとともに見通しの改善や明るさを確保に努めます。
- ・腐朽の進んだ樹木（キノコの生えている樹木）は、樹木匠の意見等を参考にしながら伐採します。
- ・複合遊具やトイレなど再整備が必要な施設の設置工事の支障となる場合は、伐採する必要があります。
- ・新たにサクラなど植樹を検討します。

出入口

- ・北側は2本のマテバシイや低木・竹があり、見通しが悪い。
- ・自転車駐輪スペースはあるが子どもが多いと収まりきらない。また、公園利用者以外の利用も目立っている。
- ・交流館側の入口は階段となっている。

バリアフリーに配慮した見通しの良い出入口

- ・マテバシイを1本または2本伐採し、周辺の竹の一部や低木を整理して見通しを改善します。
- ・駐輪可能スペースを広めに確保します。
- ・階段はスロープに変更し、出入口の幅も広げます。
- ・バリアフリーに配慮し、トイレ等まで車いすの方がスムーズに移動できるよう園路を整備します。

トイレ

- ・和式タイプで使いにくい。
- ・暗いイメージがある。
- ・きれいなトイレにして欲しい。

バリアフリーに配慮したトイレ

- ・電動車椅子の方も利用可能な洋式トイレを設置します。
- ・オストメイトやベビーベッドなど、さまざまな方が利用しやすい設備を設けます。
- ・現在の位置に設置します。（民家側や出入口側に移動することは考えておりません。）

休養施設

- ・日陰で休めるベンチの数が少ない。
- ・公園の入口側にしかベンチがない。

ベンチの増設や配置を検討

- ・木陰となる場所にベンチの設置を検討します。
- ・複合遊具やトイレの配置、近隣民家との位置関係を考慮したうえで詳細は決定します。

その他の施設

- ・水飲みが使いにくい。
- ・かまどベンチが使いにくい。
- ・ゴミ箱があると利用者以外にも使われる。ゴミが散らかっていることがある。

より使いやすい施設へ

- ・バリアフリー対応の水飲みに交換します。
- ・かまどを自由に運べるスツール型を検討します。
- ・ゴミ箱は、ゴミ持ち帰りの観点から撤去することも検討していきます。

2. 提案プラン

※ 今後の計画により変更になる場合があります。

【入口ゾーン】

- バリアフリーに配慮し、階段はスロープに変更します。
- 飛び出し防止のため、植栽帯の形状は現況から大きく変更しません。
- 出入口付近のマテバシイや竹の一部、低木を整理し見通しを改善します。
- 出入口からトイレ等までは車いすの方がスムーズに移動できるようバリアフリーの園路を整備します。
- 駐輪可能スペースは出入口付近に広めに設けます。


【休憩ゾーン】

- ベンチは木陰となる場所に設置します。また、増設を検討しています。
- 歩行空間を考慮した配置を検討しています。

【遊具ゾーン】

- 新たな大型複合遊具は本ゾーン内に設置します。遊具の配置の仕方等は子どもたちの意見等を取り入れながら決定します。

＜ゾーニング図＞



【修景ゾーン】

- 花の咲く樹木等を新たに植樹し季節を楽しめる空間にします。

【その他】

- 防災倉庫等は公園の奥にまとめて設置します。

【休憩ゾーン】

- ベンチは木陰となる場所に設置します。また、増設を検討しています。
- 歩行空間を考慮した配置を検討しています。




【その他】

- トイレは現況と同じ箇所に設けバリアフリー対応とします。

【広場ゾーン】

- 出入口付近に地域コミュニティとして使える広場を設けます。

樹木凡例



3. 樹木の現況と伐採検討案

※ 下記樹木以外にも遊具の設置や園路の整備など、今後の計画次第で移植や伐採を検討する場合があります。

伐採を想定している樹木



2 マテバシイ



4 エノキ




5～9 サンゴジュ/モッコク



15・16 マテバシイ



20 イロハモミジ



21 ソメイヨシノ



35 ビワ



32・33 シラカシ



30 シラカシ



27 マテバシイ



26 ヤマザクラ



23 サワラ

● 高木一覧表

伐採を想定している樹木



プランにより伐採を検討している樹木

番号	樹種名	高さ(m)	理由
1	マテバシイ	16.0	入口ゾーンのプランによっては入口拡大、見通し確保のため伐採を検討しております。
2	マテバシイ	7.0	隣のマテバシイとの競合、出入口の見通し改善のため、伐採を想定しております。
3	シラカシ	17.0	
4	エノキ	21.0	境界の塀を改修する際に支障となるため、伐採を想定しております。
5	サンゴジュ	4.0	境界の塀を改修する際に支障となるため、伐採を想定しております。
6	サンゴジュ	5.5	
7	サンゴジュ	5.0	
8	サンゴジュ	5.0	
9	モッコク	5.0	
10	イロハモミジ	4.0	
11	イロハモミジ	3.5	
12	ケヤキ	23.0	
13	スタジイ	12.0	遊具の配置、安全領域の確保次第で伐採する可能性があります。
14	トウカエデ	21.0	
15	マテバシイ	4.0	他の樹木との競合、明るさ確保のため、伐採を想定しております。
16	マテバシイ	9.0	
17	ツバキ	3.5	
18	ツバキ	3.0	
19	イロハモミジ	7.0	
20	イロハモミジ	10.0	樹形の乱れ、腐朽の進行（キノコの発生）により、回復の見込みがないため伐採を想定しております。
21	ソメイヨシノ	10.0	樹形の乱れ、腐朽の進行（キノコの発生）により、回復の見込みがないため伐採を想定しております。
22	イチョウ	14.0	
23	サワラ	13.0	見通し確保のため伐採を想定しております。
24	アカシデ	17.0	
25	ビワ	12.0	遊具の配置、安全領域の確保次第で伐採する可能性があります。
26	ヤマザクラ	14.0	樹形の乱れ、幹の傾き、キノコの発生により、伐採を想定しております。
27	マテバシイ	5.5	他の樹木との競合、明るさ確保のため、伐採を想定しております。
28	シラカシ	14.0	
29	ケヤキ	23.0	
30	シラカシ	16.0	遊具の安全領域の確保及びケヤキとの競合のため、伐採を想定しております。
31	カキノキ	11.0	
32	シラカシ	12.0	バリアフリースイレ設置の支障となるため伐採を想定しております。
33	シラカシ	11.0	
34	シラカシ	12.0	
35	ビワ	5.5	イチョウとの競合、実の落下により自転車が汚れる被害があるため、伐採を想定しております。
36	イチョウ	13.0	
37	アカマツ	10.0	
38	タケ	7.0	

4. 入口プラン

※ 今後の計画により変更になる場合があります。

案 1. マテバシイ 1 本伐採・・・最低限の見通しの確保



案 2. マテバシイ 2 本伐採・・・入口の拡大、見通しの確保

