

「新宿コズミックセンタープラネタリウム設備改修工事等委託」公募型プロポーザルにおける質問事項回答

※同様の質問を複数の事業者からいただいた場合、主旨を変えない程度に質問をまとめて回答しております。

回答番号	該当箇所等	項	番	質問	回答
1	第6号様式			第6号様式について、記載する分量に応じて表の高さなどを変更してもよいでしょうか。	表の高さについては、必要に応じて変更可能です。
2	特記仕様書	27	(3)	特記仕様書P.14 27(3)に記載のある「別途関連工事」について、現時点で予定・検討されている工事の内容および工期をご教示ください。	令和8年4月1日(水)時点で決定している関連工事に該当する工事は、以下のとおりです。 □空調設備等改修工事 内容：新宿区立教育センター8階空調機能改善、照明設備改修及び空調機能改善に伴う電気設備工事 期間：令和8年6月30日(火)まで □受変電設備改修工事 内容：高圧遮断器、過電流継電器の更新 期間：受変電設備の年次点検に合わせて実施(日時未定) □防犯カメラ更新工事 内容：地下2階から3階に設置している防犯カメラの更新 期間：令和8年7月から令和9年2月まで(予定)
3	募集要項	10	(2)	企画提案書について。第6号様式の回答枠を拡張する際に、各項目のページ数上限の指定はございますか。また、様式内で資料を添付することができるかと記載がありますが、添付資料のページ数に上限はありますか。	各項目のページ数及び添付資料のページ数に上限はありません。
4	募集要項	10	(2)9	学習番組はそれぞれ何分ぐらいの番組を想定されておりますでしょうか。	令和7年度の学習投影は、未就学児が60分、小学校1年から3年が60分、小学校4年生から中学生が90分で学習投影を実施しておりました。この時間を参考にして番組を提案してください。
5	募集要項	11	(2)、(3)イ	第2段階評価(プレゼンテーション)に関して、第2段階評価項目に記載の無い項目は発表、質疑が無いものと考えてよろしいでしょうか。	提出された書類に関しての質疑を行うことがあります。
6	仕様書	4	(4)	「警備員を1人配置すること」とありますが、夜間工事の場合のみでよろしいでしょうか。	警備員1人を配置するのは、夜間工事のみです。
7	仕様書	6	(4)	既設の音響設備の仕様と設置状況が分かる資料はございますか。	音響設備の設置図面はご提供可能です。必要がある場合はkyoiku-chiikikatei@city.shinjuku.lg.jpまでご連絡ください。
8	仕様書	6	(5)ア	既設スクリーン自体にシワや歪みが見られず非常にキレイな状態を保っている為、清掃をすることで十分にキレイになり、今後も使用、投射は出来ると推測できますが、スクリーンパネルの張替えは絶対に行う必要がありますか。	既存スクリーンにはシワや歪みがあるため、スクリーンパネルの張替えを行う予定です。
9	仕様書	6	(6)ウ	「足元誘導灯は操作卓より自動点灯が行え、非常時には自動的に点灯するよう配線すること」とありますが、消防の許可次第では消灯できない可能性があるため、協議により調整とさせていただくことは可能でしょうか。不可となる場合はコンソールに操作者がいるので手動による消灯、点灯でよろしいでしょうか。	消防署の指導により、このような対応ができない場合は別途協議となります。
10	仕様書	6	(8)ウ	「避難口誘導灯は既設を使用し、上映中は消灯できるように配線する」とありますが、消防の許可次第では消灯できない可能性があるため、協議により調整とさせていただくことは可能でしょうか。	消防署の指導により、このような対応ができない場合は別途協議となります。
11	仕様書	6	(10)	「既存設備の適切な撤去、処分」とありますが、設備及び機器の詳細仕様(投射機部品などで水銀使用の箇所が判明できるもの等)、図面等の情報を頂けないでしょうか。また水銀の含有の有無をご教示いただけないでしょうか。	設備及び機器の詳細が不明のため、契約締結後の協議となります。また、水銀の含有については、投影機部分に水銀が使用されています。
12	特記仕様書	8		「主任技術者および監理技術者を置く」とありますが、工事種別は「機械器具設置工事」でよろしいでしょうか。否の場合、(配置が必要な監理技術者の)工事種別を教示頂けないでしょうか。	お見込みのとおりです。

13	特記仕様書	9	「一次下請負の警備会社の名称等を記載」とありますが、16にある誘導員だけではなく、警備員が必要なのでしょうか。必要場合は搬出入のみ、あるいは全工期でしょうか。	夜間工事を行う場合は、警備員が必須です。なお、平日及び休日の日中工事及び搬出入についても、安全に配慮し実施してください。
14	図面		プラネタリウム室内後方の段床は、(コンクリート)フラットスラブの上に軽量コンクリート等で段床が作られている(=研っても可)ように見受けられますが、図面の通りで正しいでしょうか。もし図面と現状とが異なり提案内容による施工が困難と判明した場合には、発注者と協議の上、変更できるという理解でよろしいでしょうか。	その場合は、別途協議となります。
15	第3号様式		別途添付する契約内容の記載がある資料は、コピーを1部提出することよろしいでしょうか。	業務実績(第3号様式)と同部数をご準備いただき、綴ってご提出ください。